

# LISTA DI CONTROLLO

## PER IL CLIENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL

### NOTE IMPORTANTI

01. **Osservanza delle guide di riparazione:** Seguire rigorosamente le istruzioni del produttore del veicolo.
02. **Uso della tecnologia diagnostica moderna:** La sostituzione senza la tecnologia appropriata non è fattibile.
03. **Reclami di garanzia:** È necessario rispettare i punti di controllo per eventuali richieste di garanzia.

### INSPECTIESTAPPEN

01. **Stato del software:** Verificare il software di gestione del motore ed eseguire un aggiornamento del software se necessario.
02. **Memoria degli errori:** Leggere e documentare prima e dopo l'installazione.
03. **Controllo dei fluidi:** Controllare l'olio motore, il carburante e il livello dell'additivo del filtro antiparticolato (AdBlue), prestando particolare attenzione alla diluizione dell'olio.
04. **Sensori e linee:** Controllare tutti i sensori di pressione e temperatura così come le linee di pressione per funzionalità e tenuta, e sostituirli se necessario.
05. **Altri componenti:** Verificare e sostituire se necessario il misuratore di massa d'aria, la valvola EGR, la sonda lambda, le candele di accensione, il sistema di iniezione e la farfalla di aspirazione.
06. **Temperatura del liquido di raffreddamento e termostato:** Assicurarsi che la temperatura sia sufficiente per la rigenerazione, sostituire il sensore se necessario.
07. **Pre-catalizzatore:** Quando si sostituisce il DPF dopo 140.000 km e se è presente un pre-catalizzatore, questo deve essere sostituito. In molti casi, altrimenti, la temperatura necessaria per la rigenerazione non può essere raggiunta.
08. **Sistema di scarico e turbocompressore:** Controllare TUTTE le tubazioni verso il motore/turbo, PRIMA del DPF, per tenuta, contaminazione di fuliggine e depositi, e pulirle.
09. **Contenuto di cenere nell'unità di controllo:** Resettare il valore a "0".
10. **Installazione del nuovo DPF:** Non utilizzare pasta di montaggio.

### DOCUMENTAZIONE

- **Fattura di installazione:** Deve confermare che tutti i punti della lista di controllo sono stati controllati e completati.